Детали и узлы регулятора давления газа с клапаном высокого давления для работы на газе -N372-

1 - Разъём


2 - Датчик давления в газовом баллоне - G400-

- Момент затяжки: 20 Нм

снятие и установка → Глава

3 - Шланги ОЖ

4 - Пружинные хомуты



- снимать и устанавливать с помощью клещей для хомутов -VAS 6340-

5 - Трубопровод низкого давления

- момент затяжки накидной гайки: сначала затянуть от руки, затем довернуть на 90°

6 - Трубопровод высокого давления

> ***ВНИМАНИЕ!***
>
> ***При установке новых топливопроводов соблюдать предписание по затяжке → Илл.***
>
> ***Это предписание относится только к тем топливопроводам, которые ещё не устанавливались!***

- момент затяжки накидной гайки: сначала затянуть от руки, затем довернуть на 90°

7 - Крепёжный винт

- Момент затяжки: 8 Нм

8 - Крепёжная гайка

- Момент затяжки: 8 Нм

9 - Кронштейн

10 - Резинометаллический сайлент-блок

- ввернуть от руки

11 - Регулятор давления газа с клапаном высокого давления для работы на газе -N372-

- снятие и установка → Глава

12 - 20 Нм

13 - 20 Нм

Указание

Это предписание относится только к тем топливопроводам, которые ещё не устанавливались.

При установке новых топливопроводов соблюдать предписание по затяжке

Дата изготовления топливопроводов в виде кода -стрелка- выгравирована на трубопроводах.

Накидные гайки топливопроводов, выпущенных до даты **»10E“**-стрелка- включительно, сначала затягивают от руки, а затем доворачивают на 90°.

Накидные гайки топливопроводов, выпущенных начиная с даты **»10F“**-стрелка-, сначала затягивают от руки, а затем доворачивают на 180°.

